

**Пояснительная записка
к мелкому инвестиционному проекту
«Реконструкция ВЛ-10 кВ»
по АО «Городские электрические сети»
г. Прохладный на 2025г.**

1. Описание проекта

Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-65 до ТП-68 Ф-706 ул. Овчарова от пер.Сенного до пер. Дорожного предусматривает восстановление пришедших в негодность существующих сетей 10кВ с заменой опор и провода на самонесущие изолированные провода. СИПы защищены от схлестывания, на них не образуется гололед, они механически прочны, соответственно невозможен их обрыв, а так же они пожаробезопасны.

2. Предпосылки реализации проекта.

Линия ВЛ-10кВ от ТП-65 до ТП-68 Ф-706 ул. Овчарова от пер.Сенного до пер. Дорожного была построена в 1973 году. Эксплуатационный срок ВЛ – 30 лет. Линия отработала свой эксплуатационный срок и должна быть реконструирована.

3. Срок реализации проекта.

Планируем построить линию в 2025 г.

4. Анализ рынков сбыта.

Анализ рынка сбыта не требуется, так как реконструкция данного объекта связана лишь с повышением надежности электроснабжения потребителей.

5. Техничко – экономические показатели.

Эффективность реконструкции ВЛ-10 кВ должна обеспечиваться за счет снижения сверх нормативных потерь и улучшения качества электроэнергии. Нормативный срок эксплуатации после реконструкции – 20 лет.

6. Анализ технических решений.

Технические решения, применяемые в данном инвестиционном проекте, соответствует техническому заданию на проектирование и удовлетворяют требованиям существующих норм и правил.

7. Затратная часть проекта.

Применение СИПов при реконструкции линии существенно сокращает затраты, как на обслуживание, так и на монтаж линии.

При монтаже СИПа все крепления проводов производятся специальной арматурой, отпадает необходимость использования траверс, изоляторов, что тоже дает хорошее сокращение затрат.

Затраты на реконструкцию ВЛ-10 кВ длиной 0,6 км определены сметой № 9-25и и составляют без НДС – 1005,4 т.р.

Затраты на реконструкцию ВЛ-10 кВ длиной 0,6 км определены сметой № 9-25и и составляют с НДС - 1206,4 т.р.

Капитальные вложения на 2025г. – 1005,4 т.р.

8. Источники финансирования.

Источником финансирования будет амортизация предприятия.

9. Экономический анализ предприятия.

Реализация проекта позволит повысить надежность и качество электроснабжения, а также снизить сверхнормативные потери электроэнергии.

10. Экология.

Осуществление реконструкции ВЛ-10кВ не повлияет на экологию окружающей среды.

11. Экономическая эффективность проекта.

Данный проект не обеспечивает прирост выручки, поскольку направлен на повышения надежности работы энергосистемы.

12. Выводы.

Проект разработан в соответствии с действующими государственными нормами, правилами и стандартами и исходными данными.

Реализация проекта является целесообразным, так как произойдет повышение качества электроэнергии и повышение надежности электроснабжения потребителей, снизятся сверхнормативные потери.

Генеральный директор

Р.А.Литвинов