

**Пояснительная записка  
к мелкому инвестиционному проекту  
«Реконструкция ВЛ-10 кВ»  
по ОАО «Городские электрические сети»  
г. Прохладный на 2016г.**

**1. Описание проекта**

Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-19 от ТП-143 до ТП- 25 ул. Головки, пер. Красный предусматривает восстановление пришедших в негодность существующих сетей 10кВ с заменой опор и провода на самонесущие изолированные провода. СИПы защищены от сжестывания, на них не образуется гололед, они механически прочны, соответственно невозможен их обрыв, а так же они пожаробезопасны.

**2. Предпосылки реализации проекта.**

Линия ВЛ-10кВ Ф-19 от ТП-143 до ТП- 25 была построена в 1968 году. Эксплуатационный срок ВЛ – 30лет. Линия отработала свой эксплуатационный срок и должна быть реконструирована.

**3. Срок реализации проекта.**

Планируем построить линию в 2016г.

**4. Анализ рынков сбыта.**

Анализ рынка сбыта не требуется, так как реконструкция данного объекта связана лишь с повышением надежности электроснабжения потребителей.

**5. Техничко – экономические показатели.**

Эффективность реконструкции ВЛ-10 кВ должна обеспечиваться за счет снижения сверх нормативных потерь и улучшения качества электроэнергии. Нормативный срок эксплуатации после реконструкции – 20 лет.

**6. Анализ технических решений.**

Технические решения, применяемые в данном инвестиционном проекте, соответствует техническому заданию на проектирование и удовлетворяют требованиям существующих норм и правил.

**7. Затратная часть проекта.**

Применение СИПов при реконструкции линии существенно сокращает затраты, как на обслуживание, так и на монтаж линии.

При монтаже СИПа все крепления проводов производятся специальной арматурой, отпадает необходимость использования траверс, изоляторов, что тоже дает хорошее сокращение затрат.

Затраты на реконструкцию ВЛИ-10 кВ длиной 0,745 км определены сметой №5-16и и составляют 1409,5т.р.

Капитальные вложения на 2016г. – 1409,5 т.р.

#### **8. Источники финансирования.**

Источником финансирования будет прибыль предприятия.

#### **9. Экономический анализ предприятия.**

Реализация проекта позволит повысить надежность и качество электроснабжения, а так же снизить сверхнормативные потери электроэнергии.

#### **10. Экология.**

Осуществление реконструкции ВЛ-10кВ не повлияет на экологию окружающей среды.

#### **11. Экономическая эффективность проекта.**

Данный проект не обеспечивает прирост выручки, поскольку направлен на повышения надежности работы энергосистемы.

#### **12. Выводы.**

Проект разработан в соответствии с действующими государственными нормами, правилами и стандартами и исходными данными.

Реализация проекта является целесообразным, так как произойдет повышение качества электроэнергии и повышение надежности электроснабжения потребителей, снизятся сверхнормативные потери.

Генеральный директор

Р.А.Литвинов