

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 г.

КБР, г. Прохладный, АО "Городские электрические сети"  
 Замена трансформаторов в ТП -134, 142, 170, 63, 67, 109, РП-3, КТП-6.  
 (наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6-18и.**  
 (локальная смета)

на замену трансформаторов в ТП мощностью 250 кВа.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ \_\_\_\_\_ 2586541,64 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 65815,01 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 350,88 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1.</b>							
1	ГЭСНм08-01-062-01	Демонтаж трансформатора силового, автотрансформатора или масляный реактор, масса: до 1 т	1 шт.		8	5050,76	40406,08
2	ГЭСНм08-01-062-01	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т	1 шт.		8	9179,97	73439,76
5	Тек. стоимость	Силовой трансформатор типа ТМГ-250-10/0,4 кВ	шт.		8	205000	1640000
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							1753845,84
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							2104615,01
Накладные расходы							53145,62
Сметная прибыль							34223,81
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>2586541,64</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		Электромонтажные работы на других объектах					2191984,44
		Итого					2191984,44
		В том числе:					
		Материалы					1986860,16
		Машины и механизмы					62719,2
		ФОТ					65815,01
		Накладные расходы					53145,62
		Сметная прибыль					34223,81
		НДС 18%					394557,2
		<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>2586541,64</b>