ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3-19и.

(локальная смета)

на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ, ТП-20, Ф-1.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 1008867,18 руб.

строительных работ 844369,8 руб.

монтажных работ 10602,39 руб.

Средства на оплату труда 99592,9 руб.

Сметная трудоемкость 488,35 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1. Монтажные работы.					
1	**ГЭСН33-04-017-01**	**Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника**	1000 м		**0,8**	**26130,6**	**20904,48**
2	**ГЭСН33-04-003-01**	**Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных**	1 опора		**13**	**1483,43**	**19284,59**
3	**ГЭСН33-04-003-02**	**Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом**	1 опора		**2**	**3301,66**	**6603,32**
4	**ГЭСН33-04-013-02**	**Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2**	1 ответвление		**56**	**806,56**	**45167,36**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	ГЭСН33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	1 опора (3 провода)		26	424,28	11031,28
6	ГЭСН33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление		56	104,53	5853,68
7	ГЭСН33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода	1 опора (3 провода)		26	69,19	1798,94
8	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	1 опора		26	114,86	2986,36
9	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	1 опора		26	397,75	10341,5
10	ГЭСН33-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом	1 опора		13	1816,86	23619,18
11	ГЭСН33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	1 опора		2	594,05	1188,1
12	ГЭСН33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций	10 м шин заземления		1	361,17	361,17
13	ГЭСНм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт.		2,4	1676,14	4022,74
14	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0,04	19558	782,32
15	ГЭСН01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0,04	11866,18	474,65
		Раздел 2. Материалы.					
16	Тек. стоимость	СИП-2 3х70+1х70	м		800	230	184000
17	Тек. стоимость	Стойка ж/б типа СВ-95-2	шт.		15	4189	62835
18	Тек. стоимость	Зажим анкерный PAC-1500	шт.		16	967,84	15485,44
19	Тек. стоимость	Кронштейн анкерный CA-16	шт.		100	44,26	4426
20	Тек. стоимость	Кронштейн анкерный CS10.3	шт.		10	243,3	2433
21	Тек. стоимость	Лента крепления F207	м		67	68,24	4572,08
22	Тек. стоимость	Скрепа для ленты NC20	шт.		67	12,48	836,16
23	Тек. стоимость	Зажим ответвительный P70	шт.		15	260,81	3912,15
24	Тек. стоимость	Комплект промежуточный ES-1500	шт.		25	671,83	16795,75
25	Тек. стоимость	Зажим анкерный DN-123	шт.		100	119,9	11990
26	Тек. стоимость	Зажим ответвительный P72	шт.		120	289,66	34759,2
27	Тек. стоимость	СИП-4 2х16 мм2	м		1400	35	49000
28	Тек. стоимость	Сталь круглая Ф12 мм	м		80	30	2400
29	Тек. стоимость	Катанка Ф 6,5 мм	м		80	15	1200
30	Тек. стоимость	Наконечник CPTAUR 70	шт.		4	461,85	1847,4
31	Тек. стоимость	Зажим N 70	шт.		4	185	740

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**Тек. стоимость**	**Хомут стяжной Е 260**	шт.		**130**	**11**	**1430**
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							553081,85
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							719006,4
Накладные расходы							88195,4
Сметная прибыль							47770,39
ВСЕГО по смете							**1008867,18**
Итого Строительные работы							844369,8
Итого Монтажные работы							10602,39
Итого							854972,19
В том числе:							
Материалы							518924,53
Машины и механизмы							129541,21
ФОТ							99592,9
Накладные расходы							88195,4
Сметная прибыль							47770,39
НДС 18%							153894,99
ВСЕГО по смете							**1008867,18**