ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6-19и.

(локальная смета)

на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ, ТП-69, Ф-1,7,8.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 3614027,11 руб.

строительных работ 2420921,52 руб.

монтажных работ 641813,32 руб.

Средства на оплату труда 513220,7 руб.

Сметная трудоемкость 2953,28 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Демонтажные работы.							
1	**ГЭСН33-04-040-01**	**Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ**	1 опора (3 провода)		**86**	**424,28**	**36488,08**
2	**ГЭСН33-04-040-02**	**Демонтаж: одного дополнительного провода**	1 опора (3 провода)		**86**	**69,19**	**5950,34**
3	**ГЭСН33-04-042-01**	**Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных**	1 опора		**10**	**297,03**	**2970,3**
4	**ГЭСН33-04-041-02**	**Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2**	1 ответвление		**200**	**104,53**	**20906**
Раздел 2. Монтажные работы.							
5	**ГЭСН33-04-003-01**	**Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных**	1 опора		**10**	**1483,43**	**14834,3**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**ГЭСН33-04-005-01**	**Установка оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 0,38 кВ**	1 оттяжка		**6**	**202,1**	**1212,6**
7	**ГЭСН33-04-017-01**	**Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника**	1000 м		**2,6**	**26130,6**	**67939,56**
8	**ГЭСН33-04-013-02**	**Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2**	1 ответвление		**200**	**806,56**	**161312**
9	**ГЭСН33-04-016-06**	**Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор**	1 опора		**86**	**133,17**	**11452,62**
10	**ГЭСНм08-02-144-05**	**Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2**	100 шт.		**0,12**	**2371,57**	**284,59**
11	**ГЭСНм08-02-144-03**	**Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2**	100 шт.		**88**	**1907,3**	**167842,4**
12	**ГЭСН01-02-057-02**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2**	100 м3 грунта		**0,6**	**19558**	**11734,8**
13	**ГЭСН01-02-061-02**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2**	100 м3 грунта		**0,6**	**11866,18**	**7119,71**
14	**ГЭСНм08-02-346-01**	**Подвеска группового заземляющего проводника на: опоре**	1 шт.		**40**	**1141,23**	**45649,2**
15	**ГЭСНм08-02-472-01**	**Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм**	100 м		**4**	**3342,92**	**13371,68**
16	**ГЭСНм08-02-471-04**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм**	10 шт.		**1,2**	**1676,14**	**2011,37**
		Раздел 3. Материалы.					
17	**Тек. стоимость**	**Провод СИП 2 3х70+1х70 мм2**	м		**2600**	**261,24**	**679224**
18	**Тек. стоимость**	**Анкерный кронштейн PAC-1500**	шт.		**70**	**848,37**	**59385,9**
19	**Тек. стоимость**	**Анкерный кронштейн CS 10.3**	шт.		**70**	**207,58**	**14530,6**
20	**Тек. стоимость**	**Металлическая лента F-207**	м		**200**	**62,5**	**12500**
21	**Тек. стоимость**	**Скрепа NC20**	шт.		**200**	**11,7**	**2340**
22	**Тек. стоимость**	**Ответвительный зажим P72**	шт.		**450**	**261,3**	**117585**
23	**Тек. стоимость**	**Анкерный клиновой зажим DN-123**	шт.		**450**	**99,2**	**44640**
24	**Тек. стоимость**	**Провод СИП 4 2х16 мм2**	м		**5000**	**35,58**	**177900**
25	**Тек. стоимость**	**Изолированный наконечник CPTAUR 70**	шт.		**12**	**395**	**4740**
26	**Тек. стоимость**	**Стяжной хомут E260**	шт.		**600**	**10,5**	**6300**
27	**Тек. стоимость**	**Анкерный кронштейн CA-16**	шт.		**50**	**42,5**	**2125**
28	**Тек. стоимость**	**Фасадное крепление SF50**	шт.		**40**	**76,9**	**3076**
29	**Тек. стоимость**	**Комплект промежуточной подвески ES1500E**	шт.		**70**	**583,3**	**40831**
30	**Тек. стоимость**	**Ответвительный зажим P70**	шт.		**32**	**176,75**	**5656**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**Тек. стоимость**	**Бензин АИ-92**	л		**30**	**35**	**1050**
31	**Тек. стоимость**	**Стойка ж/б СВ-9.5-2.0**	шт.		**10**	**4112,09**	**41120,9**
32	**Тек. стоимость**	**Арматура Ф-16 мм**	м		**420**	**53**	**22260**
33	**Тек. стоимость**	**Арматура Ф-12 мм**	м		**400**	**30**	**12000**
34	**Тек. стоимость**	**Катанка Ф-6,5 мм**	м		**400**	**10**	**4000**
35	**Тек. стоимость**	**Электроды Ф-4 мм**	кг		**35**	**200**	**7000**
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							1829343,95
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							2378147,13
Накладные расходы							430820,55
Сметная прибыль							253767,16
ВСЕГО по смете							**3614027,11**
Итого Строительные работы							2420921,52
Итого Монтажные работы							641813,32
Итого							3062734,84
В том числе:							
Материалы							1636318,49
Машины и механизмы							298952,75
ФОТ							513220,7
Накладные расходы							430820,55
Сметная прибыль							253767,16
НДС 18%							551292,27
ВСЕГО по смете							**3614027,11**