ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4-19и.

(локальная смета)

на реконструкцию КЛ-10 кВ от ТП-3КИ до РП-2, Ф-1015.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 6302958,34 руб.

строительных работ 4844221,54 руб.

монтажных работ 497268,58 руб.

Средства на оплату труда 310118,87 руб.

Сметная трудоемкость 1804,14 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1. Монтажные работы.					
1	**ГЭСН01-01-009-23**	**Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2**	1000 м3 грунта		**1,092**	**27567,4**	**30103,6**
2	**ГЭСН01-02-057-02**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2**	100 м3 грунта		**1,56**	**19558**	**30510,48**
3	**ГЭСНм08-02-142-01**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	100 м кабеля		**24**	**3011,88**	**72285,12**
4	**ГЭСН34-02-001-01**	**Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: стальными манжетами до 2 отверстий**	1 канало-километр трубопровода		**0,1**	**25756,12**	**2575,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**ГЭСНм08-02-141-04**	**Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг**	100 м кабеля		**24**	**5438,2**	**130516,8**
6	**ГЭСНм08-02-148-03**	**Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг**	100 м кабеля		**1**	**3499,05**	**3499,05**
19	**ГЭСН22-05-002-16**	**Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 50 м труб диаметром 150 мм**	100 м продавливания		**0,4**	**150676,73**	**60270,69**
7	**ГЭСНм08-02-167-03**	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2**	1 шт.		**10**	**1208,21**	**12082,1**
8	**ГЭСНм08-02-165-08**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2**	1 шт.		**2**	**8001,52**	**16003,04**
9	**ГЭСН01-02-061-02**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2**	100 м3 грунта		**1,56**	**11866,18**	**18511,24**
10	**ГЭСН01-01-034-02**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2**	1000 м3 грунта		**1,092**	**4687,87**	**5119,15**
17	**ГЭСН27-03-008-04**	**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных**	100 м3 конструкций		**0,41**	**78917,14**	**32356,03**
18	**ГЭСНр68-16-1**	**Ремонт тротуаров из литого асфальта**	100 м2		**1**	**36607,69**	**36607,69**
		Раздел 2. Материалы.					
11	**Тек. стоимость**	**Кабель АСБ 3х150 мм2**	м		**2500**	**1206,25**	**3015625**
12	**Тек. стоимость**	**Муфта соед. СТП-10 (150-240 мм2)**	шт.		**10**	**6300**	**63000**
13	**Тек. стоимость**	**Муфта концевая КВТп-10**	шт.		**2**	**3500**	**7000**
14	**Тек. стоимость**	**Песок**	м3		**60**	**600**	**36000**
15	**Тек. стоимость**	**Кирпич красный**	шт		**19200**	**7**	**134400**
16	**Тек. стоимость**	**Асфальт**	м2		**100**	**450**	**45000**
20	**Тек. стоимость**	**Труба стальная Ф-150 мм**	м		**40**	**350**	**14000**
21	**Тек. стоимость**	**Труба а/ц Ф-150**	м		**100**	**160**	**16000**
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							3781465,6
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							4915905,29
Накладные расходы							264325,41
Сметная прибыль							161259,42
ВСЕГО по смете							**6302958,34**
Итого Строительные работы							4844221,54
Итого Монтажные работы							497268,58
Итого							5341490,12
В том числе:							
Материалы							4364304,04
Машины и механизмы							290657,38
ФОТ							310118,87
Накладные расходы							264325,41

1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная прибыль							161259,42
НДС 18%							961468,22
ВСЕГО по смете							**6302958,34**