ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5-19и.

(локальная смета)

на монтаж АСКУЭ у потребителей.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 3062696,71 руб.

строительных работ 2157818,06 руб.

монтажных работ 437687,63 руб.

Средства на оплату труда 245874,52 руб.

Сметная трудоемкость 10391,41 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.					
1	**ГЭСНм08-03-573-04**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм**	1 шт.		**133**	**789,09**	**104948,97**
2	**ГЭСНм08-03-526-01**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А**	1 шт.		**126**	**265,33**	**33431,58**
3	**ГЭСНм08-03-526-02**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А**	1 шт.		**6**	**419,54**	**2517,24**
4	**ГЭСНм08-03-600-01**	**Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные**	1 шт.		**126**	**61,75**	**7780,5**
5	**ГЭСНм08-03-600-02**	**Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные**	1 шт.		**7**	**129,55**	**906,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**ГЭСН33-04-041-02**	**Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2**	1 ответвление		**133**	**104,53**	**13902,49**
7	**ГЭСН33-04-013-02**	**Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2**	1 ответвление		**133**	**806,56**	**107272,48**
8	**ГЭСНм10-06-068-15**	**Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)**	1 шт.		**133**		
9	**ГЭСНм10-06-068-16**	**Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)**	1 сетевой элемент		**133**		
10	**ГЭСНм08-02-144-03**	**Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2**	100 шт.		**13,3**	**1907,3**	**25367,09**
		Раздел 2. Материалы.					
11	**Тек. стоимость**	**Проект**	шт.		**1**	**350000**	**350000**
12	**Тек. стоимость**	**Счетчик CE 208-S7**	шт.		**126**	**4661**	**587286**
13	**Тек. стоимость**	**Счетчик CE 303 10-100A**	шт.		**6**	**9745,76**	**58474,56**
14	**Тек. стоимость**	**Счетчик CE 303 1-7.5A**	шт.		**1**	**9322**	**9322**
15	**Тек. стоимость**	**УСПД CE 805**	шт.		**2**	**42372,88**	**84745,76**
16	**Тек. стоимость**	**Радиомодем CE 831C1.03**	шт.		**2**	**9322,03**	**18644,06**
17	**Тек. стоимость**	**Корпус блока и измерения**	шт.		**126**	**487,28**	**61397,28**
18	**Тек. стоимость**	**ЩУР 8-пл**	шт.		**7**	**601,69**	**4211,83**
19	**Тек. стоимость**	**Автоматический выключатель двухполюсный 25 А**	шт.		**126**	**142,37**	**17938,62**
20	**Тек. стоимость**	**Автоматический выключатель двухполюсный 80 А**	шт.		**6**	**271,18**	**1627,08**
21	**Тек. стоимость**	**Провод СИП-4 2х16 мм2**	м		**6000**	**30**	**180000**
22	**Тек. стоимость**	**Дюбель-скоба**	шт.		**1500**	**1,5**	**2250**
23	**Тек. стоимость**	**Зажимы прокалывающие P645**	шт.		**276**	**182,2**	**50287,2**
24	**Тек. стоимость**	**Анкерный клиновый зажим DN-123**	шт.		**133**	**110,16**	**14651,28**
25	**Тек. стоимость**	**Анкерный кронштейн CA-16**	шт.		**133**	**41,17**	**5475,61**
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							1742438,48
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							2265170,02
Накладные расходы							205980,69
Сметная прибыль							124354,98
ВСЕГО по смете							**3062696,71**
Итого Строительные работы							2157818,06
Итого Монтажные работы							437687,63
Итого							2595505,69
В том числе:							
Материалы							1885081,18
Машины и механизмы							164677,61

1	2	3	4	5	6	7	8
ФОТ							245874,52
Накладные расходы							205980,69
Сметная прибыль							124354,98
НДС 18%							467191,02
ВСЕГО по смете							**3062696,71**