

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**мероприятий по снижению потерь в сетях**  
**АО «Городские электрические сети» г. Прохладный**  
**на 2021 г.**

Плановые данные.

№ п/п	Наименование мероприятия и краткое техническое описание	Сроки исполнения	Источники финансирования	Плановые финансовые затраты тыс. руб. с НДС.	Экономия	
					т.кВт.ч	тыс.руб
1	Реконструкция воздушной линии – 0,4 кВ, при которой производится замена проводов на большее сечение, ТП-123, Ф-1	I кв.	Амортизация, учтённая в тарифе	807,740	1,30291	4,76018
2	Реконструкция воздушной линии – 0,4 кВ, при которой производится замена проводов на большее сечение, ТП-123, Ф-4	I кв.	Амортизация, учтённая в тарифе	639,351	0,32672	1,19367
3	Реконструкция воздушной линии – 0,4 кВ, при которой производится замена проводов на большее сечение, ТП-161, Ф-3	I кв.	Амортизация, учтённая в тарифе	453,665	0,05975	0,21829
4	Реконструкция воздушной линии – 0,4 кВ, при которой производится замена проводов на большее сечение, ТП-63, Ф-7	II кв.	Амортизация, учтённая в тарифе	830,658	1,23826	4,52398
5	Реконструкция воздушной линии – 0,4 кВ, при которой производится замена проводов на большее сечение, ТП-65, Ф-6	II кв.	Амортизация, учтённая в тарифе	524,011	0,78627	2,87263
6	Реконструкция воздушной линии – 0,4 кВ, при которой производится замена проводов на большее сечение, ТП-160, Ф-2	II кв.	Амортизация, учтённая в тарифе	773,768	0,97218	3,55185
7	Реконструкция воздушной линии – 0,4 кВ, при которой производится замена проводов на большее сечение, ТП-161, Ф-2	II кв.	Амортизация, учтённая в тарифе	564,756	0,28072	1,02561
8	Замена трансформатора в ТП-9 (250 кВА)	III кв.	Амортизация, учтённая в тарифе	522,760	1,6644	4,73235
9	Замена трансформатора в ТП-14 (250 кВА)	III кв.	Амортизация, учтённая в тарифе		1,6644	4,73235
10	Замена трансформатора в ТП-5 (400 кВА)	III кв.	Амортизация, учтённая в тарифе	1267,874	1,8396	5,230049
11	Замена трансформатора в ТП-9 (400 кВА)	III кв.	Амортизация, учтённая в тарифе		1,8396	5,230049
12	Замена трансформатора в ТП-21 (400 кВА)	III кв.	Амортизация, учтённая в тарифе		1,8396	5,230049
13	Замена трансформатора в ТП-27 (400 кВА)	III кв.	Амортизация, учтённая в тарифе		1,8396	5,230049
14	Замена КТП-37 с трансформатором (250 кВА)	IV кв.	Амортизация, учтённая в тарифе		592,269	1,6644
	<b>Итого</b>	-	-	-	17,31841	53,26522

• - Ожидаемая экономия за год с момента реализации мероприятий по снижению потерь в сетях.

Главный инженер  Каблов Д.С.

Инженер ПТО  Филиппов К.В.